



Дзержинское муниципальное унитарное предприятие  
**ЭНЕРГО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

ИНН 5027033059, КПП 502701001, ДМУП «ЭКПО» 140090 Россия, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ак.Жукова, д. 29-а. тел.:8(495)551-00-38, 551-11-66, факс: 8(495)550-40-66, email:ekpo@rambler.ru, Расчетный счет 40702810340240103288 ПАО «Сбербанк России» г. Москва. БИК 044525225, к/с 3010181040000000225, ОГРН 1035010952437, ОКПО 23487252

Исх.№576/1 от 10.10.2016г.

На \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Котельники»  
Н.П. Тершиной

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

на подключение к инженерным сетям города многоэтажной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0000000:98344 по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК.

**Теплоснабжение**

1. Источником теплоснабжения с тепловой нагрузкой  $Q = 13$  Гкал/час (включая ГВС) принять теплотрассу 1-го контура с местом врезки в ТК-09/1 (схема 1 прилагается).

Параметры теплоносителя в месте врезки:

температурный график	130 - 70 °С
давление в прямой	$R_{пр} 12,3 - 13$ кгс/см <sup>2</sup>
давление в обратной	$R_{обр} 5,0 - 6,5$ кгс/см <sup>2</sup>

2. Запроектировать и построить теплотрассу от места врезки до объекта.
3. Разработать проект и выполнить работы по перекладке участка теплотрассы от места врезки до ТК т-52 с увеличением диаметра на 400 мм (схема 1 прилагается).
4. Разработать проект и выполнить работы:  
- по замене участка теплотрассы от ТК-52/2 до ТК-45 (см. схему 2);
5. На границе балансовой принадлежности запроектировать и установить приборы учета тепла, электронный блок установить в помещении удобном для контроля.
6. Предусмотреть теплоснабжение объекта по независимой схеме.
7. Благоустройство территории выполнить согласно альбому нового архитектурного облика города Дзержинский и согласовать с отделом по благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятельности.
8. Перед началом работ проекты перекладки и прокладки теплотрасс и приборов учета тепла согласовать в ДМУП «ЭКПО».
9. Заключить договор с ДМУП «ЭКПО» на теплоснабжение.

ТУ №576 от 03.06.2016 г. считать недействительными.

По окончании строительства объекта в ДМУП «ЭКПО» предоставить исполнительную документацию и исполнительные съемки, выполненные в системе координат Мосгоргеотреста с нанесением координатной сетки и ее отметок.

Вновь построенные объекты, согласно акту разграничения балансовой принадлежности должны быть переданы на баланс города.

Срок действия технических условий – 2 года.

Директор



С.М. Дубин

Исполнитель:

Шлепкина Т.Н. 8-495-551-72-25

Схема 1



